



rozebranie i odbudowa połaci dachu
na uszkodzonych fragmentach ~ 150,00 m2

rozebranie obróbek okapów, gzymsów
wykonanie i montaż pasów nadrynnowych oraz obróbek
z blachy tytanowo-cynkowej

demontaż i montaż rynien
z blachy tytanowo-cynkowej, gr.0,7mm

montaż rury spustowej d 120

LEGENDA:
zakres prac remontowych - - - - -

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA AUTORSKA Pajęczno, ul. Poprzeczna 3, tel. 508-148-041		ELEWACJA południowo-zachodnia		skala: 1:50	nr rys.
				branża: architektura	data: 01.2017r.
imię i nazwisko projektanta	specjalność:	Nr uprawnień bud.	podpis	obiekt: budynek dawnego pałacu	
AUTOR PROJ.BUD.: mgr inż. arch. Grażyna Krzypkowska	architektoniczna	22/B-689/Ł.OIA/2007		temat: Projekt Budowlany remontu dachu budynku pałacowego w zespole pałacowo - parkowym	
AUTOR PROJ.BUD.: mgr inż. arch. Ewa Bień	architektoniczna	UAN-8346/76/88		adres: dz.nr 367, ul. Zamkowa 18, 98-355 Dziadoczin	
				stadium: stan projektowy	